




TEREPSZINTI SZERKEZETEK - ZSALUZÁSI ALAPRAJZ M=1:50



12-12 METSZET M=1:25



13-13 METSZET M=1:25



MEGJEGYZÉSEK:

FÖLDSZINTI PADLÓSÍK: 0.00mR = +100.47mBf.

ALAPOZÁSI SÍK / SZERELŐBETON ALSÓ SÍKJA / : -4.32m/-4.82m

MÉRTEKADÓ TALAJVÍZSZINT: TEREPSZINT

A FÖLDELHÁLÓZAT ELEMÉT AZ ELEKTROMOS TERVEK SZERINT A BETONÓZÁS ELŐTT BE KELL SZERELNI ÉS A KÖTÉSEKET ELLENŐRZNI KELL.

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS VILLAMOSSÁGI ÁTTERVEZÉSEK HELYÉT A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVEK SZERINT ELLENŐRZNI KELL. A VASBETON SZERKEZETEKBE KERÜLŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELVÉNYEKET A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVEK SZERINT A VASSZERELÉSEL EGYÜDŐJÜEG BE KELL SZERELNI.

AZ ÉPÜLET KORÚLI FÖLDFELTÖLTÉST CSAK A TEREPSZINTI VASBETON FÖDÉM ELKÉSZÜLTÉSE SZÁLLÁSULASA UTÁN SZABAD ELKÉSZÍTENI.

AZ ÉPÜLET MÖGÖTTI HÁTTÖLTÉS ÉPÍTÉSÉRE 34 FOKNAL NAGYOBB BELSŐ SÜRLŐDÁSI SZÖGO HOMOKOS KAVICS HASZNÁLHATÓ. KAVICSARTALOM MIN. 40%, ISZAP-AGYAG TARTALOM MAX. 15%.

A TERVLAPON A LÁTSZÓBETON JELELŐS FÖDÉM- ÉS FALFELÜLETEKET AZ ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGBEN KELL ELKÉSZÍTENI !

A PILLÉREK SARKAIT ÉS A FALVÉGEKET 10/10mm LESARKÍTÁSSAL KELL KÉSZÍTENI.

EGYÜTT KEZELENDŐ TERVEK:

VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, ÉPÜLETGÉPÉSZ ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVEK, SK-P.02 TERVLAP

VASBETON SZERKEZETEK		BETONFEDEÉS:		VASLISTA SZÁMA
BETON:	MSZ 4798-1:2004	BETONACÉL:	MSZ 339:1987	
BETON (VB. PILLÉR):	C25/30-XC2-16-F2	ALT. ÉSBETON FELÜLETSEK:		
BETON (VB. FAL):	C25/30-XC3-16-F2	3.50 cm	3.50 cm	
BETONACÉL:	B60 50 (IS 500 B)	3.00 cm	3.00 cm	

Építőipari tervezés és műszaki tanácsadás  
tevékenységünk minőségirányítási rendszere  
MSZ EN ISO 9001:2009 szerint auditált

**tetratester** Mérnökiroda Kft.  
H-1163 Budapest, Cziráki út 26-32.  
Tel.: (36 1) 269-5291  
Fax: (36 1) 354-0175

Szigetszentmiklós vízisport telep  
2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104.  
(hrs.: 4230)

Projekt szám:  
16 / VM-21  
Dátum:  
2018. 04. 12.

Tervező:  
Kiviteli terv - Tartószerkezet

Méretarány:  
M=1:50, 1:25

Rajz megnevezése:  
Terepszint - Zsaluzási terv 1.

Rajzsám:  
**SK-P.01**

Építész: SZÉLL PÉTER okl. építésmérnök É/101-4450	Statikus: SZABÓ ISTVÁN okl. építésmérnök G/01-4420 Üt. közmő tervező:	Gépész: CSIBRÁN ATTILA okl. gépészmérnök G/01-13007 CAD mérnök:
VÁGNER CSABA okl. építésmérnök É/2 01-2829		

Építető:  
Szigetszentmiklós  
Város  
Önkormányzata  
H-2310  
Szigetszentmiklós  
Kossuth L. u. 2.

A FALNÉZETEKET (A-A, B-B, C-C METSZETEKET) LÁSD KÜLÖN TERVLAPON !