




NÖVÉNYTÁMFAL ELEMES BÉLÉSFALAK - ALAPRAJZ M=1:100



1-1 METSZET M=1:25
NÖVÉNYTÁMFAL ÁLTALÁNOS ELRENDEZÉS



2-2 METSZET M=1:25
NÖVÉNYTÁMFAL ÁLTALÁNOS ELRENDEZÉS



- MEGJEGYZÉSEK:**
- FOLDSZINTI PADLÓSÍK: 0.00mR = +100.47mBf.
ALAPOZÁSI SÍK: -3.75m
MÉRTÉKADÓ TALAJVÍZSZINT: TEREPSZINT
- A BÉLÉSFALAK ÉPÍTÉSÉNél A NÖVÉNYTÁMFAL ELEMÉK GYÁRTÓI UTASÍTÁSÁIT ÉS ALKALMAZÁS-TECHNIKAI LEÍRÁSÁT BE KELL TARTANI. HA A NÖVÉNYTÁMFAL ELEMÉK GYÁRTÓI UTASÍTÁSAI ELLENTMONDÁSBAN VANNAK A TERVEN ÁBRÁZOLT MEGOLDÁSSAL, AKKOR A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL, ÉS A TERVEKET A KIVÁLASZTOTT NÖVÉNYTÁMFAL ELEMHEZ KELL IGAZÍTANI.
- A BÉLÉSFALAK MÖGÖTTI EREDETI TALAJT NEM SZABAD FELLAZÍTANI, AZ ALAPOZÁSI SZERKEZETEK ALATTI TALAJT 90% TÖMÖRSÉG TÖMÖRÍTENI KELL.
- A BÉLÉSFALAKAT AZ ÉPÜLET ALSÓ SZINTJÉNEK MEGÉPÍTÉSE UTÁN, ALULRÓL FELFELÉ HALADVA KELL MEGÉPÍTENI.
- A SZEMCSÉS HÁTTÖLTÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ ALKALMAZOTT ANYAG ISZAP ÉS AGYAGTARTALMA (I+Ä) 15% ALATT, HOMOKLISZT (HU) TARTALMA 20% ALATT LEGYEN.
- EGYÜTT KEZELENDŐ TERVEK:
VONATKOZÓ ÉPÍTÉS TERVLAPOK
SK-A.01, SK-P.01, SK-P.02 TERVLAPOK

Építőipari tervezés és műszaki tanácsadás tevékenységünk minőségirányítási rendszere MSZ EN ISO 9001:2009 szerint auditált					
tetratorv Mérnökiroda Kft. H-1163 Budapest, Cziraki út 26-32.				Projekt szám: 16 / VM-21	
Szigetszentmiklós vízisport telep 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104. (hrsz.: 4230)				Dátum: 2018. 04. 12.	
Tervfajta: Kiviteli terv - Tartószerkezet				Méterarány: M=1:100, 1:25	
Rajz megnevezése: Kerti növény-támfal elemes bélésfalak				Rajzszám: SK-K.01	
Építész: SZÉLL PÉTER okl. építész-mérnök É/1 01-4450	Statikus: SZABÓ ISTVÁN okl. építész-mérnök T/01-4420 Út, közmű tervező:	Gépész: CSIBRÁN ATTILA okl. gépészmérnök G/01-13007 CAD mérnök:	Elektromos: KOVÁCS LÁSZLÓNÉ okl. villamosmérnök V/1 T01-0069 Ügyvezető:	Építető: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata H-2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.	
VÁGNER CSABA okl. építőmérnök É/2 01-2829		VÁGNER CSABA			