25/2024.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
1. RÉSZ

A szerződés alanyai:

MEGRENDELŐ

ÉSZAK-CSEPEL SZIGETI VÍZ-ÉS CSATORNAMŰ NONPROFIT KFT.
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
cégjegyzékszám: 1309066277
adószám: 10808957-2-13
bankszámlaszám: 10700512-45095500-51100005
képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető

valamint

VÁLLALKOZÓ

VITÉP'95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
továbbiakban, mint **Vállalkozó**
Székhelye: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Cégjegyzékszám: 13-09-069700
Adószám: 12017539-2-13
Bankszámlaszám: MHB Bank Zrt. 10103867-16395742-00000003
MKIK építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartási szám: 26A03478
Képviseli: Vigh Tibor ügyvezető
Telefon: +36-24/510-442
E-mail: info@vitep95.hu
Együttesen a továbbiakban: Felek.

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 115. § (1) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott– ***„Szigetszentmiklós helyi utak karbantartásai 2024" 1. rész „Kátyúzás és szilárd burkolatú utak és járdák karbantartása"*** tárgyában. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, így Megrendelő vele köti meg a jelen szerződést.

A nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek:

1.	Súlyozott ajánlati ár	205 598 300 Forint
2.	kötelezően előírt gyors reagálás esetében vállalt előteljesítési idő (órában, min. 0 óra- max 36 óra)	0 óra

Vállalkozó kijelenti és kötelezi magát arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
1024 Budapest
Margit krt. 15-17. II/3.
Tel.: 30-2-41

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya:
Szigetszentmiklós közigazgatási területén belül található összesen mintegy 400.000 m2 szilárd burkolatú út, 130.000 m2 burkolatlan út és 60.000 m2 burkolt járda egyes részein végzendő kátyúzások és karbantartások tételes megrendelés alapján.

1.1. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technikai mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Munka szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. Ellenszolgáltatás és fizetési feltételek

2.1. A szerződés időtartama alatt a teljes ellenszolgáltatás keret-összege 2024. évben nettó 180.000.000,- Ft + Áfa, azaz Száznyolcvanmillió forint + Áfa. Az ellenszolgáltatási keretösszeget kizárólag a megadott egységárakon kerülhet elszámolásra, a Vállalkozó által havonta ténylegesen elvégzett és a Megrendelő által igazolt, munka alapján. Megrendelő előleget nem biztosít.

2.2. **Tételes egységárak:**

1.	**Kátyúzási tételek**	ár (nettó Ft)	
1.1	Kátyúzás mart aszfalttal:(Ft/m3)	34 900,-	Ft/m3
	Kátyúk javítása mart aszfalt terítéssel 2-4 cm vastagságban, felületkiegyenlítés, tömörítéssel, Vállakozó által biztosított anyaggal, a kátyú teljeskörű kivitelezésével: - Anyagbeszerzés; - Ideiglenes forgalomkorlátozás kialakítása, bontása; - Burkolat tisztítása; - Kitűzés, jelölés; - Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása - Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés, bitumenemulziós permetezés; - Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, tömörítése - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
1.2	Kátyúzás aszfattal szélvágás nélkül:(Ft/m2)	10 500,-	Ft/m2

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda

	Burkolatbontás a bontási törmelék elszállításával, Kátyú portalanítása, kikenése bitumennel, Kátyú feltöltése AC-11 kopó aszfalttal, tömörítés, Vállalkozó által biztosított anyaggal, a kátyú teljeskörű kivitelezésével: - Anyagbeszerzés; - Ideiglenes forgalomkorlátozás kialakítása, bontása; - Burkolat tisztítása; - Kitűzés, jelölés; - Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása; - Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés, bitumenemulziós permetezés; - Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, előírt hőmérsékleten tömörítése - Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése, vízzáróvá tétele. - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
1.3.	Kátyúzás aszfalttal 1,0 m2-ig (Ft/db)	39 400,-	Ft/db
	Szélvágás, Burkolatbontás a bontási törmelék elszállításával, Kátyú portalanítása, kikenése bitumennel, Kátyú feltöltése AC-11 kopó aszfalttal, tömörítés, vágási felület vízzáróvá tétele, Vállalkozó által biztosított anyagokkal, a kátyú teljeskörő kivitelezésével: - Anyagbeszerzés; - Ideiglenes forgalomkorlátozás kialakítása, bontása; - Burkolat tisztítása; - Kitűzés, jelölés; - Burkolat körbevágása, bontása - Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása - Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés, bitumenemulziós permetezés; - Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, előírt hőmérsékleten tömörítése - A csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
1.4	Kátyúzás aszfalttal 1,01-15,0 m2 között: (Ft/m2)	31 500,-	Ft/m2
	Szélvágás, Burkolatbontás a bontási törmelék elszállításával, Kátyú portalanítása, kikenése bitumennel, Kátyú feltöltése AC-11 kopó aszfalttal, tömörítés, vágási felület vízzáróvá tétele, Vállalkozó által biztosított anyagokkal, a kátyú teljeskörő kivitelezésével: - Anyagbeszerzés; - Burkolat tisztítása; - Ideiglenes forgalomkorlátozás kialakítása, bontása; - Kitűzés, jelölés; - Burkolat körbevágása, bontása - Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása - Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés, bitumenemulziós permetezés; - Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, előírt hőmérsékleten tömörítése - A csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
1.5.	Szakaszos padka javítás/rendezés, anyagpótlás nélkül: (Ft/m2)	2 850,-	Ft/m2
	Padka karbantartása, feltöltése 10 cm vtg-ig 0/20 mm-es zúzalékkal, vagy mart aszfalttal, elterítése kézi erővel, gépi tömörítéssel:		

Dr. Jelinszky Ügyvédi Iroda
1051 Budapest,
Március 15. tér 7. II/7.

	(A padka javításhoz szükséges anyagokat az 1.6 és 1.7 tétel tartalmazza) - Kitűzés, jelölés; - Padkanyesés megfelelő mélységig (legalább a szükséges anyagpótlás vastagságáig), felesleges anyag elszállítása, hiányosságok kijavítása -Padkaanyag betöltése, elterítése - Tömörítés előírt tömörségi fokra, - Pályatartozékok állagmegóvása - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák - lerakóhelyi díj		
1.6.	Szakaszos padka javításhoz6rendezéshez szükséges anyagpótlás: (Ft/m3)	15 750,-	Ft/m3
	Padka feltöltéséhez 0/20 mm-es zúzalék, szállítással, elterítés nélkül		
1.7.	Szakaszos padka javításhoz6rendezéshez szükséges anyagpótlás: (Ft/m3)	20 900,-	Ft/m3
	Padka feltöltéséhez mart aszfalt, szállítással, elterítés nélkül		

2.	**Járdák karbantartása, felújítása tételek:**	ár (nettó Ft)	
2.1	Térköves járda javítása: (Ft/m2)	10 700,-	Ft/m2
	Meglévő térkő felszedése, felszedett térkő visszahelyezése, bontás és új alap készítése nélkül: - Kitűzés, jelölés; - Bontási munkák, bontott anyag deponálása, sérült elemek elszállítása és pótlása; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés - Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.2	Járdalapos járda javítása: (Ft/m2)	10 700,-	Ft/m2
	Meglévő járdalap felszedése, felszedett járdalap pótlása, visszahelyezése, alapbontás és új alap készítése nélkül: -Kitűzés, jelölés; - Bontási munkák, bontott anyag deponálása, sérült elemek elszállítása és pótlása; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés - Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.3	Térburkolat készítése 6cm-es szürke térkőből: (Ft/m2)	11 250,-	Ft/m2
	Járda vagy egyéb térburkolat rakása 6 cm vastag szürke térkőből előkészítéssel (tükörkészítés, ágyazóhomokkal és homokbesöpréssel), szegély nélkül, bontás nélkül, alaprétegek nélkül: - Kitűzés, jelölés;		

Dr. Jobbágy Ügyvédi

	- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Tükörkiemelés, költségét külön tétel tartalmazza - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés - Teherhordó alapréteg építése; költségét külön tétel tartalmazza - Ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása, megfelelő teherbírásúra; - Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.4	Térburkolat készítése 6cm-es színes térkőből: (Ft/m2)	11 900,-	Ft/m2
	Járda vagy egyéb térburkolat rakása 6 cm vastag színes térkőből előkészítéssel (tükörkészítés, ágyazóhomokkal és homokbesöpréssel), szegély nélkül, bontás nélkül, alaprétegek nélkül: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés - Ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása, megfelelő teherbírásúra; - Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.5	Térburkolat készítése 8cm-es szürke térkőből: (Ft/m2)	14 100,-	Ft/m2
	Járda vagy egyéb térburkolat rakása 8 cm vastag szürke térkőből előkészítéssel (tükörkészítés, ágyazóhomokkal és homokbesöpréssel), szegély nélkül, bontás nélkül, alaprétegek nélkül: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés - Ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása, megfelelő teherbírásúra; - Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.6	Térburkolat készítése 8cm-es színes térkőből: (Ft/m2)	14 500,-	Ft/m2
	Járda vagy egyéb térburkolat rakása 8 cm vastag színes térkőből előkészítéssel (tükörkészítés, ágyazóhomokkal és homokbesöpréssel), szegély nélkül, bontás nélkül, alaprétegek nélkül: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés - Ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása, megfelelő teherbírásúra; - Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása		

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
[illegible]
Margit [illegible] 7. II/5.

	- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.7	Gyephézagos beton burkolat készítése: (Ft/m2)	11 250,-	Ft/m2
	Járda vagy egyéb térburkolat rakása gyephézagos betonkőből előkészítéssel (tükörkészítés, ágyazóhomokkal és homokbesöpréssel), szegély nélkül, bontás nélkül, alaprétegek nélkül: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés előírt tömörségi fokra - Gyephézagos beton elemek beépítése - A hézagok kitöltése föld vagy zúzottkő anyaggal - Szükség szerint tömörítés - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.8	Öntött aszfalt burkolatú járda építése: (Ft/m2)	11 250,-	Ft/m2
	Járda építése öntött aszfalt burkolattal 3cm vastagságig, előkészített felületre, szegély nélkül, bontás nélkül: - Kitűzés, jelölés; - A fogadó felület letakarítása; - Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; - Öntött aszfalt beépítése; - Csatlakozások kiképzése - Szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, elhelyezése, beépítése, szükség szerint illesztése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint; - Szükség esetén a csatlakozásoknál hézagvágás és rugalmas kiöntés; - A szerkezeti réteg védelme - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.9	Hengerelt aszfalt burkolatú járda építése: (Ft/m3)	196 900,-	Ft/m3
	Járda építése AC 8 kopó (N) jelű keverékből 2-5 cm vastagságban előkészítéssel, szegély nélkül, bontás nélkül: - Kitűzés, jelölés; - A fogadó felület letakarítása; - Bitumenemulziós permetezés; - Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; - Aszfaltfiniser, géplánc kiszolgálás, kézi terítés; - Beépítés; - Tömörítés; - Szélvágás; - Kopóréteg hossz és kereszt csatlakozások összedolgozása, hézagzárása - Szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, elhelyezése, beépítése, szükség szerint illesztése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint; - A csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása; - A szerkezeti réteg védelme - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.10	Kertiszegély építése: (Ft/m)	10 500,-	Ft/m

	Járda burkolatot megtámasztó kerti szegély építése előkészítéssel (tükörkészítés) teljeskörű kivitelezéssel: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; - Felesleges föld elterítése, elszállítása; - Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; - Ágyazóréteg építése tömörítése; - Betonozás, tömörítés; - Utókezelés; - Szegélyelemek elhelyezése; - Hézagképzés, fugázás, utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;		
2.11	Járdaburkolat bontása: (Ft/m3)	11 000,-	Ft/m3
	Meglévő járdalapok, szegélyek, betonburkolat alap bontása, a törmelék elszállításával: - Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése - Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával - Bontott anyag mozgatása; - Deponálás; - Járműre rakás; - Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;		
2.12	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap készítése járdaburkolat alá 10-20 cm vastagságban: (Ft/m3)	15 750,-	Ft/m3
	Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása, szükség esetén keverése - Elterítés - Burkolat alapok építés közbeni víztelenítésének biztosítása - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre - Felületképzés - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
2.13	CKT járdaalap készítése: (Ft/m3)	38 250,-	Ft/m3
	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése CKT-4 keverékből 10-20 cm vastagságban. Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés; - Keverék beszerzése, szállítása; - Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése - Tömörítés, felület kialakítása; - Utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
3.	**Útkarbantartáshoz kapcsolódó előkészítő munkák tételei:**	ár (nettó Ft)	
3.1	Földfelesleg kitermelése gépi erővel: (Ft/m3)	9 600,-	Ft/m3
	Útkarbantartásnál jelentkező földfelesleg felrakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal: -Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása		

Dr. Jeli[illegible] Ügyvédi Iroda
[illegible]est,
Ma[illegible]t. [illegible]-17. II/9.
Ügyf.

	-Felület előkészítése -Belső anyagmozgatások -Földkitermelés kotrógéppel -A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre -Rézsűs határolásnál rézsűképzés a talaj állékonyságának megfelelőn -Szerkezet munkaközi védelme -Tükör készítés -Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással -Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása -Járulékos költségek -Lerakóhelyi díj -A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
3.2.	Kutatóárok létesítése, közművek feltárása: (Ft/db)	28 150,-	Ft/db
	Útkarbantartásnál jelentkező kutatóárok létesítése, földfelesleg felrakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal: - Kitűzés, jelölés, szakfelügyelet biztosítása; - A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása - A vezeték nyomvonalának kitűzése - Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás - Földkiemelés kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó) - A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre - Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése - Lerakóhelyi díj		
3.3	Meglévő föld depónia elszállítása: (Ft/m3)	8 500,-	Ft/m3
	Föld teherautóra rakása, majd lerakóhelyre történő elszállítás: -Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása -Föld teherautóra rakása -Elszállítása lerakóhelyre -Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása -Járulékos költségek -Lerakóhelyi díj		
3.4	Földkiemelés közműves területen: (Ft/m3)	14 700,-	Ft/m3
	Földkiemelés kézi erővel, közműves területen, a föld elszállításával lerakóhelyre: -Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása -Felület előkészítése -Belső anyagmozgatások -Földkitermelés kézzel esetleges meglévő közművek környezetében -A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre -Rézsűs határolásnál rézsűképzés a talaj állékonyságának megfelelőn -Szerkezet munkaközi védelme -Tükör készítés -Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással -Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása -Járulékos költségek -Lerakóhelyi díj		

	-A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
3.5	Földfeltöltés: (Ft/m3)	12 400,-	Ft/m3
	Föld kimosódás pótlása, lapályos, földhiányos területek feltöltése töltőfölddel: - Kitűzés, jelölés; - Felület előkészítése, altalaj tömörítés; - Anyagmozgatás - Anyag beépítése tömörítéssel - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
3.6	Humuszterítés: (Ft/m3)	13 500,-	Ft/m3
	Humuszterítés kézi erővel 5-10 cm vastagságban: - Kitűzés, jelölés; - Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából; - Helyszínre szállítás; deponálás - Beépítés, felületkialakítás; - Szükség esetén Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák - A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen		
3.7	Cserje és-bozótirtás: (Ft/m2)	2 400,-	Ft/m2
	Útfelújításnál jelentkező növényirtás, a keletkező hulladék elszállításával, lerakóhelyi díjjal: - Indokolt esetben a gyökérzet eltávolítása, tereprendezés; - Halomba gyűjtés - Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással, - Terepegyengetés. - Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás)		
3.8	Űrszelvénybe lógó lombkorona nyesése: (Ft/m3)	39 400,-	Ft/m3
	Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése): - Ágak, gallyak eltávolítása - Megmaradt rész fasebkezelő anyaggal történő kezelése; - Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással; - Munkaterület takarítása		
3.9	Egyes fák kivágása 20 cm átmérőig: (Ft/db)	112 500,-	Ft/db
	'Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése); - Legallyazás, - Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával); - Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás; - Elszállítás a kijelölt helyre, közigazgatási határon belül, - A helyszín takarítása, nyesedékek elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással, - Munkaterület takarítása		
3.10	Egyes fák kivágása 21-40 cm átmérőig: (Ft/db)	146 300,-	Ft/db
	'Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);		

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
[illegible] Budapest,
[illegible] 7. II/7.

	- Legallyazás, - Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával); - Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás; - Elszállítás a kijelölt helyre, közigazgatási határon belül, - A helyszín takarítása, nyesedékek elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással, - Munkaterület takarítása		
3.11	Korábban kivágott fák tuskóinak kiszedése <40 cm törzsátmérővel: (Ft/db)	180 000,-	Ft/db
	'- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás; - Elszállítás a kijelölt helyre, közigazgatási határon belül, - A helyszín takarítása, nyesedékek elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással, - Munkaterület takarítása		
3.12	Terfil terítés: (Ft/m2)	1 600,-	Ft/m2
	Előkészített munkaárokban vagy munkagödörben terfil szövet terítése 1 rétegben: - Kitűzés, jelölés; - Felület előkészítése, - Anyagmozgatás; - Anyag leszabása az adott építendő felületre, terítéssel a gyártó utasítása szerint; - Összeerősítése, rögzítése az adott építendő felületre; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.		
3.13	Tereprendezés: (Ft/m2)	800,-	Ft/m2
	Tereprendezési feladatok ellátása, gereblyézés, kézi erővel 5-10cm vastagságban: - Kitűzés, jelölés - Az építési terület terv szerinti szakaszán felületalakító munkálatok elvégzése gépi, vagy kézi erővel. - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
4.	**Burkolatlan utak egyéb karbantartása, javítása tételek:**	ár (nettó Ft)	
4.1	M22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap készítése 10-20 cm vastagságban: (Ft/m3)	15 750,-	Ft/m3
	Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása, szükség esetén keverése - Elterítés - Burkolat alapok építés közbeni víztelenítésének biztosítása - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre - Felületképzés - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
4.2	M63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap készítése 10-20 cm vastagságban: (Ft/m3)	17 500,-	Ft/m3
	Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása, szükség esetén keverése - Elterítés - Burkolat alapok építés közbeni víztelenítésének biztosítása - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre		

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
...2041

	- Felületképzés - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
4.3	FZKA 0/22 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap készítése 10-20 cm vastagságban: (Ft/m3)	16 900,-	Ft/m3
	Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása, szükség esetén keverése - Elterítés - Burkolat alapok építés közbeni víztelenítésének biztosítása - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre - Felületképzés - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
4.4	FZKA 0/63 jelű kötőanyag nélküli burkolatalap készítése 10-20 cm vastagságban: (Ft/m3)	18 600,-	Ft/m3
	Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása, szükség esetén keverése - Elterítés - Burkolat alapok építés közbeni víztelenítésének biztosítása - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre - Felületképzés - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
4.5	Újrahasznosított kőanyaghalmazból (törtbeton) készült burkolatalap: (Ft/m3)	13 500,-	Ft/m3
	Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés; - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása, szükség esetén keverése - Elterítés; - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; - Felületképzés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák - Beépítendő újrahasznosított anyag tört beton (tört beton aránya > 80 %) - Beépítendő újrahasznosított anyag követelményei: nem veszélyes építési bontási hulladékból történjen az újrahasznosítása, megfelelő teljesítmény nyilatkozattal rendelkezzen és feleljen meg az e-ÚT 05.01.15 előírásnak		
4.6	Fagyvédő réteg készítése: (Ft/m3)	14 700,-	Ft/m3
	Talajjavító vagy fagyvédő réteg készítése 0-24 homokos kavicsból 10-20 cm vastagságban, szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés; - Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése - Járműre rakás, szállítás, elterítés; - Minősített anyag beépítése; - Felületkialakítás - Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
[illegible]

4.7	Zúzottkő réteg készítése 5/12 zúzottkővel: (Ft/m3)	22 000,-	Ft/m3
	Zúzottkő réteg készítése 5/12 zúzottkőből 20 cm vastagságig tömöritéssel: - Kitűzés, jelölés - Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása, szükség esetén keverése - Elterítés - Burkolat alapok épités közbeni víztelenítésének biztosítása - Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre - Felületképzés - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
4.8	Mart aszfalt terítése: (Ft/m3)	22 500,-	Ft/m3
	Mart aszfalt terítése 5-10 cm vastagságban, szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel, Vállakozó által biztosított anyaggal: - Kitűzés, jelölés; - A fogadó felület letakarítása; - Anyagbeszerzés; rakodás - Helyszínre szállítás; deponálás - Beépítés; - Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre; - Felületkialakítás; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
4.9	Nemes padka készítése: (Ft/m3)	17 500,-	Ft/m3
	Nemes padka készítése 0-20 zúzalékból, 50-100 cm szélességben, 10 cm vastagságban előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés; - Tükörkészítés, tömörítés; - Anyagbeszerzés; - Helyszínre szállítás; deponálás - Beépítés; - Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre; - Felületkialakítás; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.	**Szilárd burkolatú utak egyéb karbantartása, javítása tételek:**	ár (nettó Ft)	
5.1	Aszfalt és beton burkolatok, öntött aszfaltok, útszegélyek bontása géppel: (Ft/m3)	9 600,-	Ft/m3
	Burkolati rétegek bontása 10-50 cm vastagságig, törmelék elszállításával, lerakóhelyi díjjal: - Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése - Burkolatszél vágása - Szegély bontása, burkolatok bontása, vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával; - Bontott anyag aprózása (ha szükséges); - Bontott anyag mozgatása; - Deponálás; - Bontott anyag és törmelék járműre rakása, szállítása; - A törmelék szállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; - Terület helyreállítása, szükség esetén visszatöltése,		

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
...est,
Mag...7. III/3.

5.2	Vasalt beton burkolatok, kapubejárók, bontása géppel: (Ft/m3)	12 400,-	Ft/m3
	Vasalt burkolati rétegek bontása 10-30 cm vastagságig, törmelék elszállításával, lerakóhelyi díjjal: - Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése - Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával - Bontott anyag aprózása (ha szükséges); - Bontott anyag mozgatása; - Deponálás; - Bontott anyag és törmelék járműre rakása, szállítása; - A törmelék szállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; - Terület helyreállítása, szükség esetén visszatöltése,		
5.3	Aszfalt és beton burkolatok, öntött aszfaltok, útszegélyek bontása kézi erővel (Ft/m3)	16 900,-	Ft/m3
	Burkolati rétegek bontása 10-50 cm vastagságig, törmelék elszállításával, lerakóhelyi díjjal: - Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése - Burkolatszél vágása - Szegély bontása, burkolatok bontása, vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával; - Bontott anyag aprózása (ha szükséges); - Bontott anyag mozgatása; - Deponálás; - Bontott anyag és törmelék járműre rakása, szállítása; - A törmelék szállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; - Terület helyreállítása, szükség esetén visszatöltése,		
5.4	Aszfalt burkolat marása: (Ft/m2)	5 100,-	Ft/m2
	Aszfalt burkolat marása 4-8 cm vastagságban törmelék elszállításával: - Kitűzési munkák; - Aszfaltmarógép kiszolgálása; - Felület marása egy vagy több rétegbe - Meglévő felülethez történő csatlakozás kialakítása - Mart felület tisztítása; - Bontott anyag mozgatása; - Elszállítás kijelölt helyszínére, mennyiségileg dokumentálva.		
5.5	Aszfalt vagy beton burkolat vágása: (Ft/fm)	2 100,-	Ft/fm
	Aszfalt vagy beton burkolat vágása max. 5 cm mélységig, hézagkiöntés nélkül: - Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése - Burkolatszél vágása - Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával - Bontott anyag aprózása; - Bontott anyag mozgatása; - Deponálás; - Járműre rakás; - Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;		
5.6	CKT útalap készítése: (Ft/m3)	38 250,-	Ft/m3
	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése CKT-4 keverékből 10-20 cm vastagságban. Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés;		

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
1061 Budapest,
Majakovszkij u. 15-17. II/5.

	- Keverék beszerzése, szállítása; - Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése - Tömörítés, felület kialakítása; - Utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.7	Helyszíni betonburkolat készítése: (Ft/m3)	51 200,-	Ft/m3
	Helyszíni betonburkolat készítése C12 - C20 betonminőségig, 10-20 cm vastagságban. Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés; zsaluzás - Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; - Terítés bedolgozás; fogadófelület kezelése - Tömörítés, felület kialakítása; - Hossz és kereszthézagok kialakítása; - Utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.8	Helyszíni betonburkolat készítése: (Ft/m3)	55 800,-	Ft/m3
	Helyszíni betonburkolat készítése C25 - C30 betonminőségig, 10-20 cm vastagságban. Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel: - Kitűzés, jelölés; zsaluzás - Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; - Terítés bedolgozás; fogadófelület kezelése - Tömörítés, felület kialakítása; - Hossz és kereszthézagok kialakítása; - Utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.9	Helyszíni vasbeton szerkezet készítése (Ft/m3)	69 750,-	Ft/m3
	Helyszíni vasbeton szerkezet készítése C20 - C30 betonminőségből 10-20 cm vastagságban. Vasalás készítése elhelyezése betonozással: -Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása -Szükséges földmunka elvégzése -Zsaluzatok kialakítása -Szükséges segédszerkezetek kiépítése -Vasszerelés és beépítés -Vasbeton szerkezet elkészítése -Utókezelés -Segédszerkezetek, zsaluzatok bontása -A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása -A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.10	AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, 15 m2 feletti aszfaltozás esetén: (Ft/m3)	196 900,-	Ft/m3
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC 11 kopó (N) jelű keverékből 3,5-5,5 cm vastagságban. Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel, aszfaltfinisher vagy kézi bedolgozással: - Kitűzés, jelölés; - A fogadó felület letakarítása; - Bitumenemulziós permetezés; - Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; - Aszfaltfiniser, géplánc kiszolgálás, kézi terítés; - Beépítés;		

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
1061 Budapest,
Magyar u. 16-17. II/5.
+36 1 354-2-41

	- Tömörítés; - Szélvágás; - Hossz és kereszt csatlakozások összedolgozása, hézagzárása - Szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, elhelyezése, beépítése, szükség szerint illesztése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint; - A csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása; - A szerkezeti réteg védelme - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.11	AC-16 hengerelt aszfalt kötőréteg. készítése: (Ft/m3)	191 250,-	Ft/m3
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC 16 kötő (F) jelű keverékből 5-9 cm vastagságban. Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel, aszfaltfinisher vagy kézi bedolgozással: - Kitűzés, jelölés; - A fogadó felület letakarítása; - Bitumenemulziós permetezés; - Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; - Aszfaltfiniser, géplánc kiszolgálás, kézi terítés; - Beépítés; - Tömörítés; - Szélvágás; - Hossz és kereszt csatlakozások összedolgozása, hézagzárása - Szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, elhelyezése, beépítése, szükség szerint illesztése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint; - A csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása; - A szerkezeti réteg védelme - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.12	AC-16 hengerelt aszfalt kopóréteg. készítése: (Ft/m3)	206 000,-	Ft/m3
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC 16 kopó (F) jelű keverékből 5-7 cm vastagságban. Szabványos burkolati réteg készítése előkészítéssel, tömörítéssel, aszfaltfinisher vagy kézi bedolgozással: - Kitűzés, jelölés; - A fogadó felület letakarítása; - Bitumenemulziós permetezés; - Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; - Aszfaltfiniser, géplánc kiszolgálás, kézi terítés; - Beépítés; - Tömörítés; - Szélvágás; - Hossz és kereszt csatlakozások összedolgozása, hézagzárása - Szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, elhelyezése, beépítése, szükség szerint illesztése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint; - A csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása; - A szerkezeti réteg védelme - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.13	„K" szegély építése (Ft/m)	11 850,-	Ft/m
	Útburkolatot megtámasztó szegély építése teljes körű kivitelezéssel: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;		

Dr. Jobbágy Ügyvédi

	- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; - Felesleges föld elterítése, elszállítása; - Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; - Ágyazóréteg építése tömörítése; - Utókezelés; - Szegélyelemek elhelyezése; - Hézagképzés, fugázás, utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.14	Kiemelt szegély építése: (Ft/m)	11 850,-	Ft/m
	Útburkolatot megtámasztó szegély építése teljes körű kivitelezéssel: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; - Felesleges föld elterítése, elszállítása; - Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; - Ágyazóréteg építése tömörítése; - Utókezelés; - Szegélyelemek elhelyezése; - Hézagképzés, fugázás, utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák - Szegélyelemek elhelyezése, meglévő szegély felhasználásával, szükség esetén pótlással;		
5.15	Süllyesztett szegély építése: (Ft/m)	11 850,-	Ft/m
	Útburkolatot megtámasztó szegély építése teljes körű kivitelezéssel: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; - Felesleges föld elterítése, elszállítása; - Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; - Ágyazóréteg építése tömörítése; - Utókezelés; - Szegélyelemek elhelyezése; - Hézagképzés, fugázás, utókezelés; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák - Szegélyelemek elhelyezése, meglévő szegély felhasználásával, szükség esetén pótlással;		
5.16	Kockakő burkolat készítése (Ft/m2)	44 550,-	Ft/m2
	Előkészítéssel földmunkával (tükörkészítés) szegély nélkül, bontás nélkül, beton hézagkitöltéssel: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások - felület előkészítése - Ágyazó anyag terítése - Kockakő anyagok kézi erővel történő beépítése - Fugázat beépítése gépi vagy kézi erővel - Utókezelés - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.17	Bitumenes hézagkiöntés: (Ft/m)	4 500,-	Ft/m

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
1061 Budapest,
Magyar u. 15-17. II/8.
Ad[illegible]

	Aszfalt repedéseknél, keletkező repedések, kiöntése hézagvágással együtt: (A csatlakozások vízzáróvá tételét a kátyúzási és aszfaltozási tételek tartalmazzák) - Anyagbeszerzés; - Burkolat tisztítása; - A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása - Hézag előkészítés: hézagbővítés, tisztítás, betonburkolatnál felület kellősítése, hézagzsinór elhelyezése. - Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése - Az adott tételek tartalmazzák a megvalósításukhoz szükséges víztelenítési, forgalomterelési munkákat és a szükséges gépek fel és elvonulási költségeket is.		
5.18	Aknafedlapok szintbehelyezése: (Ft/db)	84 400,-	Ft/db
	Meglévő aknafedlapok útpálya szintjére való emelése teljes körű kivitelezéssel (bontás, úthelyreállítás): - Anyagbeszarzés - Burkolat körbevágása - A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése - Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása - Kitűzés, jelölés - Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv/szükség szerint - Szükség esetén akna körül zúzottkő feltöltés megfelelő tömörítéssel - Terület helyreállítása. - Aszfalt burkolat esetén: fogadó felület előkészítése, bitumenkenés, bitumenemulziós permetezés, aszfalt helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, előírt hőmérsékleten tömörítése, a csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.19	Gázelzáró szintbehelyezése: (Ft/db)	73 250,-	Ft/db
	Meglévő gázelzárók útpálya szintjére való emelése teljes körű kivitelezéssel (bontás, úthelyreállítás): - Anyagbeszarzés - Burkolat körbevágása - A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése - Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása - Kitűzés, jelölés - Gázelzáró szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv/szükség szerint - Szükség esetén akna körül zúzottkő feltöltés megfelelő tömörítéssel - Terület helyreállítása. - Aszfalt burkolat esetén: fogadó felület előkészítése, bitumenkenés, bitumenemulziós permetezés, aszfalt helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, előírt hőmérsékleten tömörítése, a csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.20	Vízelzáró szintbehelyezése: (Ft/db)	73 250,-	Ft/db
	Meglévő vízelzáró útpálya szintjére való emelése teljes körű kivitelezéssel (bontás, úthelyreállítás): - Anyagbeszarzés - Burkolat körbevágása - A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése		

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda

	- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása - Kitűzés, jelölés - Vízelzáró szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv/szükség szerint - Szükség esetén akna körül zúzottkő feltöltés megfelelő tömörítéssel - Terület helyreállítása. - Aszfalt burkolat esetén: fogadó felület előkészítése, bitumenkenés, bitumenemulziós permetezés, aszfalt helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, előírt hőmérsékleten tömörítése, a csatlakozás vízzáróvá tétele, csatlakozó szélek bitumen szalaggal való lezárása - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
5.21	Egyedi aknafedlap szintbehelyezése: (Ft/db)	393 750,-	Ft/db
	Meglévő egyedi aknafedlapok útpálya szintjére való emelése teljes körű kivitelezéssel (bontás, úthelyreállítás): - Anyagbeszarzés - Burkolat körbevágása - A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése - Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása - Kitűzés, jelölés - egyedi aknafedlap szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv/szükség szerint - Szükség esetén akna körül zúzottkő feltöltés megfelelő tömörítéssel		
6.	**Egyéb közútkezelői feladatok tételei:**	ár (nettó Ft)	
6.1	Támfal építése előregyártott betonelemekből: (Ft/m)	51 000,-	Ft/m
	Rézsűmegtámasztás építése előregyártott betonelemekkel (félkör alakú kb. 30 cm magas szürke színű rézsűkőből, vagy ezzel egyenértékű), 25-30 cm sormagassággal teljes körű kivitelezéssel, betonkiöntéssel: - Kitűzés, jelölés - Anyagbeszerzés, szállítás - Felületképzés - Tükörkészítés, tömörítés - Szükség szerint talajcsere elvégzése nem megfelelő típusú altalaj esetén - Beton alap építés - Támfalelemekből történő támfalépítés, betonkiöntéssel folyamatos háttöltés készítéssel, tömörítéssel - Építési terület rendezése, hulladék összegyűjtése - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
6.2	Sebességcsökkentő küszöb építése 8SZ: (Ft/m2)	49 950,-	Ft/m2
	Térkő burkolatú sebességcsökkentő küszöb építése 8cm vastag színes térkővel, teljes körű kivitelezéssel (szegély nélkül, bontás nélkül, alaprétegek nélkül): - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés - Ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása, megfelelő teherbírásúra; - Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,;		

	- Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
6.3	Sebességcsökkentő küszöb építése 10SZ: (Ft/m2)	54 000,-	Ft/m2
	Térkő burkolatú sebességcsökkentő küszöb építése 10cm vastag színes térkővel, teljes körű kivitelezéssel (szegély nélkül, bontás nélkül, alaprétegek nélkül): - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - Profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés - Ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása, megfelelő teherbírásúra; - Finom ágyazat készítése és tömörítése, profilba hozása - Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; - Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása - Elhelyezési hézagok kitöltése, hézagoló anyag beszerzése, mozgatása,; - Felület seprése, tömörítése; - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
6.4	Földárok tisztítása és profilrendezés: (Ft/m3)	11 800,-	Ft/m3
	Útkarbantartásnál jelentkező földárok rendezése, földfelesleg felrakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal:: - Kitűzés, jelölés - A kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre - Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása - A szerkezet szükséges munkaközi védelmével - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák - Lerakóhelyi díj		
6.5	Földárok építése: (Ft/m3)	11 800,-	Ft/m3
	Útkarbantartásnál jelentkező földárok építése, földfelesleg felrakása és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal:: -Kitűzés, jelölés -Földárok és földárok vápa kialakításához szükséges földmunkálatok gép-és kézi erővel történő elvégzése -Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása pontos kialakítása -A kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése, lerakói díjjal -A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák		
6.6	Ideiglenes buszmegállók létesítése és bontása: (Ft/db	410 000,-	Ft/db
	Útkarbantartást érintő buszmegállók helyett ideiglenes buszmegálló létesítése és bontása: - Kitűzés, jelölés; - Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; - A kivitelezés során szükséges ideiglenes buszmegállók kiépítése, majd a kivitelezést követően azok elbontása, terület rendezése, eredeti állapotba hozatala a dokumentált előzetes állapotfelvétel alapján. Az építéshez mart aszfalt vagy azzal egyenértékű anyagot lehet felhasználni. A buszmegálló keretéhez faanyagot, vagy azzal egyenértékű anyagot lehet felhasználni. - Bontott anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal		
6.7	Burkolt kapubehajtó szintre emelése: (Ft/m2)	39 400,-	Ft/m2

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
[illegible] Budapest, Mozsár utca 7. II.

	Útkarbantartást érintő munkák következtében burkolattal ellátott kapubehajtók szükséges korrekciója: - Anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése, minden munkájával teljesen készen, - A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége, - A burkolat helyének kitűzése, jelölése, - Esetleges bontás a beépítési technológia függvényében - Kiemelt anyag deponálása, elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, - Fogadófelület előkészítése - Egyeztetett burkolat készítése - Csatlakozások kialakítása - A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák - A tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen		
6.8	Ideiglenes forgalomtechnikai munkák (jelzőlámpás terelés esetén)	85 000,-	Ft/nap
	Nem pontszerű munkák esetén felmerülő jelzőlámpás terelés költségei		

2.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egységárak 2024. december 31-ig vannak meghatározva, azokon módosítani nem lehet.

2.4. Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2.5. Számlázási feltételek: Az elszámolás tételes az egységárak alapján történik. Megrendelő a fedezetet saját forrásból biztosítja, amely rendelkezésre áll. A Vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, a jelen szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

2.6. A Vállalkozó **havonta** a Megrendelő az adott - elektronikusan megküldött írásos - megrendelésének teljesítését követően, a megrendelt munkákra vonatkozóan, az Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani. (azaz havonta 1 db számla). A teljesítésigazolás alapját a felmérési napló Megrendelő által ellenőrzött adatai képezik. Kivitelezési munka **nem építési engedélyköteles, így nem tartozik a fordított ÁFA hatálya alá.**

A Vállalkozó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése igazolt teljesítés alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének megfelelően, illetőleg alvállalkozó igénybe vétele esetén a Ptk 6:130. § (1) –(2) bekezdéseitől eltérően a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint történik. Az ellenszolgáltatás átutalása a műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik a Vállalkozó bankszámlaszámára. A szerződés szerinti kifizetés a Kbt. 135. § (3) alapján, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 32/A. § alkalmazásával történik. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme forint (HUF).

Vállalkozó bankszámlaszáma: MHB Bank Zrt. 10103867-16395742-00000003

2.7. Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból;
b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
d) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyiben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait;
f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az *e)* pont szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a *d)* vagy az *e)* pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a *d)* vagy az *e)* pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az *a)* pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

3.1. A Vállalkozó a munka szerződésszerű megvalósítását az alábbi határidőben köteles teljesíteni.

Szerződés teljesítésének kezdete: 2024. január 1.
Szerződés teljesítésének befejezése: 2024. december 31.

A szerződés hatálybalépésének napja: a szerződés aláírásának napja.

4. Biztosítékok

4.1. **késedelmi kötbér**:

4.1.1. A "Kátyúzási tételek" esetén:
Amennyiben az előzetesen megrendelt kivitelezési munkák ellenőrzése során kátyúzás esetén: 10 m2-nél többet meghaladó kijavítatlan úthiba található a Vállalkozó köteles a nettó keretösszeg 0,5 %-a/nap késedelmi kötbért megfizetni. A kötbér határnapja a kátyú/úthiba megszüntetése. 15 napot meghaladó késés a szerződéstől való elállást vonhatja maga után, mely esetben a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni.

4.1.2. .A „Járdák karbantartása, felújítása tételek, és Egyéb közútkezelői feladatok tételei esetén":

Megrendelő előzetes árajánlatot kér az elvégzendő munkára, melyet Vállalkozónak 1 héten belül el kell készítenie. Az előzetes árajánlatnak tartalmaznia kell a Vállalkozó által megjelölt, a feladat elvégzéséhez szükséges műszaki ellenőr által jóváhagyott időszükségletet is. Megrendelő tételes megrendelést ad Vállalkozónak, melyben elfogadja a műszaki ellenőr által jóváhagyott vállalási időt is. Vállalkozónak az egyedi megrendelésekben megrendelt feladatokat 2 héten belül el kell kezdenie és az általa megajánlott és műszaki ellenőr által jóváhagyott vállalási időn belül el kell végeznie. Az adott kivitelezési munka teljesítési határidejébe a Megrendelő általi ellenőrzési idő nem számít bele. Amennyiben a Vállalkozó az általa vállalt naptári napon túl végzi el a megrendelt feladatot, úgy a Vállalkozó köteles a nettó keretösszeg 0,5 %-a/nap késedelmi kötbért megfizetni. A kötbér határnapja a megrendelt feladat készre jelentésének napja. 15 napot meghaladó késés a szerződéstől való elállást vonhatja maga után, mely esetben a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni.

4.1.3. A gyors reagálás alatt a Megrendelő az ajánlati felhívásban a balesetveszélyes kátyúk megszüntetésére vállalt időtartamot (órában) értette, amely időtartam 48 óra. Amennyiben a Vállalkozó az általa vállalt gyors reagálási időt késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő jogosult a késedelmes órák után, 20.000,- Ft/ késedelmi kötbért felszámítani.

4.2. **meghiúsulási kötbér:** Amennyiben Megrendelő a keretszerződéstől fentiekben foglaltak alapján felmondja, vagy eláll, abban az esetben a meghiúsulási kötbér mértéke az ÁFA nélkül számított (nettó), Megrendelő rendelkezésére álló keretösszeg 20 %-ának megfelelő összeg, melyből levonásra kerül a Vállalkozó által addig kifizetett eseti meghiúsulási, és késedelmi kötbérek összege. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

4.3. Vállalkozó a jelen Szerződés hatálybalépésének napjáig köteles a 2.1 pont szerinti (tartalékkeret és áfa nélküli) keretösszeg 5 %-ának megfelelő összegű **9.000.000,- Ft - teljesítési biztosítékot** nyújtani a Megrendelőnek a szerződés aláírásának napjáig.

4.4. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Teljesítési Biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a.) pontja szerinti valamely formában.

4.5. A Teljesítési Biztosíték (bankgarancia, banki kezességvállalás és biztosítási szerződés esetén) megfelelő, ha

- a nettó (tartalékkeret nélküli) keretösszeg 5 % -ra szól,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- a Megrendelő által elfogadható pénzügyi intézmény/biztosító részéről kerül kiállításra
- az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,
- futamideje (érvényessége) az utolsó számlakibocsátását követően 30 (harminc) banki nap.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, illetve a biztosítótársaság kötelezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági döntés nélkül, a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. Megrendelő nem fogad el olyan Teljesítési Biztosítékot, amelyben a biztosítékot nyújtó szervezet (bank, biztosító) a Megrendelő korlátozás nélküli lehívásának jogát korlátozza és bármilyen

Dr. Jolsvay Ügyvédi Iroda
[illegible]

előfeltételhez köti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Teljesítési Biztosítékot a tényleges teljesítési határidőig meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

4.6. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó választása szerint teljesítheti a Kbt. 134. § (6) bekezdése a.) pontja szerinti (pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével vagy átutalással; biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény) szerinti formákban. A 2.1 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosíték Megrendelő által teljesítésigazolással átvett kivitelezési munkák tekintetében már jóteljesítési biztosítékként is szolgál a teljesítési időszak alatt. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134.§ (4) alapján kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania.

4.7. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. Amennyiben a jótállás tekintetében vonatkozó jogszabály a fentieknél magasabb mértéket határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásai alkalmazandóak. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

4.8. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a 24 hónapos jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében.

4.9. Vállalkozó szavatossági kötelezettségének kezdő időpontja a vonatkozó tárgyi teljesítés igazolás kiállításának napja.

4.10. Vállalkozó az utolsó teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállításáig a Megrendelő szavatossági és jótállási igényeinek biztosítására a 2.1 pont szerinti (tartalékkeret és áfa nélküli) keretösszeg 5 %-ának megfelelő összegű **– 9.000.000,- Ft - Jóteljesítési Biztosítékokat** ad át a Megrendelő részére és javára. Az utolsó teljesítési igazolás kiállításának a feltétele a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre állásának igazolása. A jóteljesítési biztosítéknak a jótállási idő előre becsült lejártát követő 70. napig hatályban kell maradnia.

4.11. Amennyiben a Vállalkozó a Jóteljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontja alapján a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel teljesíti, a Jóteljesítési Biztosíték a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a számlából levonható.

A Jóteljesítési Biztosíték (bankgarancia, banki kezesség és biztosítási szerződés esetén) akkor megfelelő, ha

- a nettó (tartalékkeret nélküli) keretösszeg 5 %-ára vonatkozik,
- a Megrendelő által elfogadható pénzügyi intézmény/biztosító részéről kerül kiállításra,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető
- futamideje (érvényessége) jelen Szerződés szerinti jótállási idő leteltét követő 70 (hetven) nap.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, kezességvállalásnak illetve a biztosító kötelezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva,

a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági döntés nélkül azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján.

4.12. A Vállalkozó a Teljesítési és a Jóteljesítési Biztosítékot teljesítheti az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (óvadék nyújtásával). Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési, Jóteljesítési Biztosítékot óvadék formájában nyújtja, köteles a Teljesítési, Jóteljesítési Biztosíték mértékének megfelelő összeget a Megrendelő által megjelölt fizetési számlára átutalni. Az óvadékot határidőben nyújtottnak kell tekinteni akkor, ha a Teljesítési, Jóteljesítési Biztosíték szolgáltatására előírt határidőben az óvadék teljes összege a Megrendelő fizetési számláján jóváírásra kerül. A Megrendelő az óvadék összegét elkülönítetten kezeli, abból a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén, illetve szavatossági, jótállási kötelezettségeinek nem megfelelő teljesítése esetén igényét közvetlenül kielégítheti.

A Teljesítési, Jóteljesítési Biztosíték érvényességi idejének lejártakor a Megrendelő az óvadék összegét haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről
Helyszíni képviselők:
Műszaki ellenőr: MCS 92 Kft., képviseletében: Márai Csaba
Címe: 1026 Budapest, Pázsit u. 9. 1/1.
Telefon: +36 30 933 6016
E-mail: evmaraics@gmail.com, mcs93kft@gmail.com
Nyilvántartási száma: 01-64027

Vállalkozó részéről Felelős műszaki vezető:
Név: Vigh Tibor
Cím: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Tel: +36-24/510-445
E-mail: info@vitep95.hu
Nyilvántartási száma: 13-52003

A Vállalkozó részéről a közbeszerzési eljárás során bemutatott a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ szakirányú jogosultsággal, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel ás szakmai gyakorlati idővel rendelkező műszaki szakember:

Név: Vigh Tibor
Cím: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Tel: +36-24/510-445
E-mail: info@vitep95.hu
Nyilvántartási száma: 13-52003

A szerződés teljesítésének igazolására jogosult személy a Megrendelő részéről:
Név: Szontágh Ferenc ügyvezető

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
Tel: +36-24/365-172
E-mail: szontagh.ferenc@szigetivizemuvek.hu

5.2.A kivitelezés időtartama alatt a forgalmat biztosítani kell. A Vállalkozó a munkavégzése során felel a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírások betartásáért.

5.3. A Vállalkozó az általa elvégzett munkáról folyamatosan építési naplót köteles vezetni, melyet a műszaki ellenőrrel 8 naponként köteles igazoltatni.

5.4. A kivitelezéshez szükséges anyagot a kivitelezőnek kell beszereznie és beépítenie. Kivitelező kijelenti, hogy a munkálatok során keletkező veszélyes hulladékot elszállítja, a 45/2004. (VII.26.) BM – KVM rendelet szigorú betartása mellett. Ennek elmulasztásából eredő bármely következmény őt terheli.

5.5. A szerződés teljesítése során Vállalkozónak az ajánlati felhívásban meghatározott típusú és mértékű, érvényes szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelynek a szerződés teljesítése alatt folyamatosan fenn kell állnia.

5.6. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozó tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozó bejelentésben közölt adatainak változásáról.
A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

5.7. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

5.8. Vállalkozó kötelessége az érintett lakosságot értesíteni a szerződés teljesítése során valamennyi elvégzendő munkáról legalább 48 órával a munkakezdést megelőzően!

5.9. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.

A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért teljes körű és korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel.

6. NYILATKOZATOK

6.1. Vállalkozó vállalja, hogy megtéríti a Megrendelőnek okozott mindazt a kárt, mely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó, vagy azok magatartása vagy mulasztása okozott, akiket Vállalkozó szerződés

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda

alapján vett igénybe, vagy akikért Vállalkozó jogszabály vagy jelen szerződés szerint felelős.

6.2. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy megtéríti a Megrendelőnek mindazt a bármely harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített és bíróság által megítélt kárt (ideértve a méltányos mértékű ügyvédi költségeket is), melyet az említett harmadik személyek a jelen szerződés Vállalkozó, vagy azon személyek általi teljesítésével kapcsolatban szenvedtek el, akiket a Vállalkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért jogszabály vagy a jelen szerződés alapján felelős.

6.3. A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében.
A Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

6.4. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

6.5. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel.
Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben az 3 (három) munkanapon belül nem történik meg, a Megbízó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS

7.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha

- késedelmesen teljesít és a késedelem a Vállalkozó felróható tevékenységének vagy mulasztásának az eredménye.),
- hibásan teljesít, mert az elkészült Létesítmény nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban, Szabványokban egyéb kötelező Előírásokban és a Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak,
- a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős,
- ha a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a Megrendelő választhat a késedelem és a lehetetlenülés (meghiúsulás) jogkövetkezményeinek alkalmazása között,

7.2. A Megrendelő jogosult a Szerződés **azonnali hatályú felmondására**, ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt, 7.7 pont szerinti cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el.

A Megrendelő e pontban meghatározott jogait a Szerződés még nem teljesített részére, vagy ha a Szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, gazdaságtalanul használhatók fel, az egész Szerződésre nézve gyakorolhatja. Ez utóbbi esetben a Megrendelő dönthet az **elállás** mellett is.

7.3. A Megrendelő jogosult a Szerződés **azonnali hatályú felmondására**, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut vagy jogerősen felszámolják, végelszámolás alá kerül, illetve ha az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték, valamint ha az adószámát az Adóhatóság felfüggeszti. Azonnali hatállyal mondhatja fel továbbá a Megrendelő e Szerződést, ha a Vállalkozónak a jelen Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban bemutatott alkalmassági feltételeiben olyan lényeges negatív változások következnek be, melyek a Szerződés teljesítését kétségessé teszik.

7.4. A Megrendelő jogosult **azonnali hatállyal felmondani** a szerződést, ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték alá csökken, továbbá, ha a Vállalkozó a teljesítési vagy a Jóteljesítési Biztosíték összegét elvonja, illetőleg azok bármelyikének igénybevétele esetén a biztosítékot a megfelelő módon nem egészíti ki az eredeti biztosítéki összegre.

7.5. A Megrendelő a Szerződést köteles 30 nap felmondási idővel **felmondani** a Kbt. 143. § -ban foglalt esetekben.

7.6. Az azonnali hatályú felmondás eseteiben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a Vállalkozó részéről egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesíti.

7.7. Megrendelő **súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel** a Szerződést az alábbi esetekben:

- a Vállalkozó, Alvállalkozója vagy közreműködője jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségei bármelyikét a Megrendelő, vagy ismételt írásbeli felhívására nem, vagy nem a felhívásban közölt módon teljesíti;
- Vállalkozó az Szerződés Alvállalkozókra vonatkozó lényeges kötelező rendelkezéseket nem vagy nem megfelelően teljesíti,
- Vállalkozó a Teljesítési vagy a Jóteljesítési Biztosítékot nem vagy nem megfelelően bocsátja az előírt határidőig a Megrendelő rendelkezésére,
- a Vállalkozó nem a jelen Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő és/vagy a Műszaki Ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg Alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását,
- a Vállalkozó nem a jelen Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének.
- a Vállalkozó nem vonja a szerződés teljesítésében az MV-KÉ jogosultsággal rendelkező műszaki szakembert:

Dr. Jókúty Ügyvédi Iroda
1051 Budapest,
Március 15. tér 7. II/7.

7.8. Mentesülnek a Szerződő Felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem vagy hibás teljesítés a másik Szerződő Fél nem szerződésszerű teljesítésére, vagy egyéb olyan külső okra vezethető vissza, amelyért a szerződésszegő fél nem felelős,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket a Szerződő Felek személyétől és magatartásától független rendkívüli, elháríthatatlan külső ok, az ún. "vis major" körébe tartozó események miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

7.9 Vállalkozó a Szerződést jogosult **súlyos szerződésszegésre hivatkozással, azonnali hatállyal felmondani,** amennyiben:

- Megrendelő a Szerződésben szereplő bármely lényeges kötelezettségét a Vállalkozó ez irányú írásos figyelmeztetését követően 5 napon belül nem orvosolja;
- Megrendelő 15 munkanapot meghaladó fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Munkák felfüggesztése helyett azonnali hatályú felmondással is élhet.

7.10. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) alapján – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

Ezen okok miatti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

8.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.

8.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely részének az érvénytelensége nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rész hiányában a felek eredetileg sem kötötték volna meg a jelen szerződést.

8.4. A Szerződést a Felek csak a Kbt. 141. § -ának megfelelően módosíthatják.

8.5. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, illetve felhasználására kizárólag a jelen szerződés teljesítés érdekében szükséges mértékig és ideig jogosult.

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda
17. II/8.

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése során mindenkor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, azt maradéktalanul betartva jár el és szükség szerint beszerzi, illetve bemutatja Megrendelő részére a személyes adatok kezelésének esetleges jogsérelmét kizáró nyilatkozatokat, dokumentumokat.

8.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

8.7. A Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, jogvitájukat eseti vagy állandó választott-bíróság elé nem terjesztik.

A Szerződő Felek a jelen 29 oldalból álló szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 4 (négy) példány a Megrendelőnél, 2 (kettő) példány pedig a Vállalkozónál marad.
Jelen Szerződést a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szigetszentmiklós, 2024. január „…”

.....	.....
Észak-Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Nonprofit Kft.	**VITÉP'95 Vízügyi és Építőipari Kft.**
Képviseli: Szontágh Ferenc	Képviseli: Vigh Tibor
ügyvezető	ügyvezető
Megrendelő	Vállalkozó

A szerződést ellenjegyzem: Szigetszentmiklós, 2024. január „16”

.....
Dr. Jobbágy Krisztina ügyvéd (Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 15-17. I/4. KASZ: 36062269)

1.sz. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott Vigh Tibor, mint a VITÉP'95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A; adósz: 12017539-2-13) képviselője büntetőjogi felelőségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint – nyilatkozom, hogy az általam képviselt fenti szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az általam képviselt szervezet*:

1./ törvény erejénél fogva átlátható szervezet (állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

2./ olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

3./ olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

- vezető tisztségviselői megismerhetők,
- a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
- székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

a megfelelő pont aláhúzandó!

Tudomásul veszem, hogy Kötelezettségvállaló (ÉSZAK-CSEPEL SZIGETI VÍZ-ÉS CSATORNAMŰ NONPROFIT KFT.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdés értelmében nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel, és az általam tett nyilatkozatban esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem Kötelezettségvállalót.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Kötelezettségvállaló az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Szigetszentmiklós, 2024. január „…"

VITÉP'95 KFT.

.....

cégszerű aláírás
VITÉP'95 Vízügyi és Építőipari Kft.
Képviseli: Vigh Tibor
ügyvezető
Vállalkozó